



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DE TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS									
EC01021	m ² Demolición de firme hormigón e<10 cm Demolición de firme de hormigón de espesor menor de 10 cm, incluso carga y transporte de productos a vertedero o planta de reciclado de residuos.								
	Vial	1	3.812,290				3.812,290		
	Plaza	1	1.692,000				1.692,000		
	Colector	1	279,000	0,500			139,500		
							5.643,79	5,83	32.903,30
EC01.1aa	m ³ Excavación desmonte terrenos blandos Desmonte a cielo abierto para producciones de menos de 25.000 m3, en terrenos de consistencia blanda con retroexcavadora de cadenas, incluso carga y transporte de productos a vertedero, p.p.de ayuda manual y medios auxiliares, medido sobre perfil.								
	Perfilado de taludes	1	312,727				312,727		
	Rectificado curva	1	150,000				150,000		
							462,73	3,52	1.628,81
EC01100	m ³ Excavación en saneo Excavación en saneo, en terrenos de consistencia media con retroexcavadora de cadenas, incluso carga y transporte de productos a vertedero, p.p.de ayuda manual y medios auxiliares, medido sobre perfil.								
	Vial	1	762,580				762,580		
	Plaza	1	1.692,000				1.692,000		
	Def.	-1	1.286,090				-1.286,090		
							1.168,49	4,03	4.709,01
TOTAL CAPÍTULO 01 PREPARACIÓN DE TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.....									39.241,12



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02 DRENAJE									
EC01.7ba	m ³ Excavación zanjas/pozos s/ entibación terrenos medios								
	Excavación en zanjas o pozos sin entibación, en terrenos de consistencia media con retroexcavadora de cadenas, incluso carga y transporte de productos a vertedero, p.p.de ayuda manual y medios auxiliares, medido sobre perfil.								
	Arquetas	10	0,900	0,500	0,600				2,700
	Obras de paso								
	PK 0+075	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+150	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+200	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+290	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+340	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+400	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+480	1	7,400	0,500	0,500				1,850
	PK 0+560	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+690	1	4,800	0,500	0,500				1,200
	PK 0+750	1	4,800	0,500	0,500				1,200
							15,35	6,75	103,61
EC0200500	m Bordillo de hormigón "in situ" 20x10 cm								
	Bordillo de hormigón "in situ" de 20 x 10 cm, de HM-20/B/12/Ila+H, incluso p.p. de encofrado y medios auxiliares.								
	Camino MD	1	387,000						387,000
	Camino MI	1	685,000						685,000
							1.072,00	10,95	11.738,40
E0501310	Ud Arqueta de drenaje de 65x30x50 cm con rejilla de fundición								
	Arqueta de drenaje de 65x30x50 cm, sobre base de HM-20 de 10 cm, cuerpo de fábrica de ladrillo, rematada con mortero M-160 y provista de rejilla de fundición con capacidad de carga C-250.								
		10							10,000
							10,00	95,41	954,10



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
EH035040	MI Tubería PVC saneamiento ø160 Tubería de PVC de 160 mm de diámetro para saneamiento y características definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, totalmente puesta en obra y probada.								
	PK 0+075	1	4,800						4,800
	PK 0+150	1	4,800						4,800
	PK 0+200	1	4,800						4,800
	PK 0+290	1	4,800						4,800
	PK 0+340	1	4,800						4,800
	PK 0+400	1	4,800						4,800
	PK 0+480	1	7,400						7,400
	PK 0+560	1	4,800						4,800
	PK 0+690	1	4,800						4,800
	PK 0+750	1	4,800						4,800
							50,60	11,42	577,85
EC023002	m ² Encachado de piedra hormigonada de 30-50 Kg Encachado de piedra caliza de 30-50 Kg recibido con hormigón HM-20.								
	Encachado salida obras de paso	10	1,000	1,000			10,000		
							10,00	13,94	139,40
TOTAL CAPÍTULO 02 DRENAJE.....									13.513,36



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS									
EC02.1d	m ³ Base de zahorra artificial								
	Terraplén/relleno formado mediante extendido de zahorra artificial, con medios mecánicos, pala cargadora y compactado con rodillo autopulsado en tongadas de 25 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compactación media del 95% Proctor de referencia, medido sobre perfil y p.p.de riego.								
Camino		1	441,911				441,911		
Plaza		1	1.691,593	0,200			338,319		
							780,23	17,87	13.942,71
EC040101	m ² Firme de hormigón de e=15 cm								
	Firme de hormigón de e=15 cm, de HM-20/B/12/IIa+H, incluso p.p. de encofrado y medios auxiliares.								
Camino		1	2.209,555				2.209,555		
Plaza		1	1.691,593				1.691,593		
Colector		1	280,000	0,500			140,000		
							4.041,15	13,66	55.202,11
TOTAL CAPÍTULO 03 FIRMES Y PAVIMENTOS.....									69.144,82



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 04 SERVICIOS									
EC01.7ba	m ³ Excavación zanjas/pozos s/ entibación terrenos medios Excavación en zanjas o pozos sin entibación, en terrenos de consistencia media con retroexcavadora de cadenas, incluso carga y transporte de productos a vertedero, p.p.de ayuda manual y medios auxiliares, medido sobre perfil.								
PVC 315		1	335,000	0,600	0,800	160,800			
PVC 200		1	220,000	0,300	0,500	33,000			
Pozos		15			0,940	14,100			
							207,90	6,75	1.403,33
EH035060	MI Tubería PVC saneamiento ø200 Tubería de PVC de 200 mm de diámetro para saneamiento y características definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, totalmente puesta en obra y probada.								
		1	220,000			220,000			
							220,00	17,56	3.863,20
EH035080	MI Tubería PVC saneamiento ø315 Tubería de PVC de 315 mm de diámetro para saneamiento y características definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, totalmente puesta en obra y probada.								
		1	335,000			335,000			
							335,00	29,53	9.892,55
E0501300	ud Pozo de registro H<60 cm horm. pref. ø 100 Pozo de registro de H<60 cm, formado por parte cónica de pozo de registro tipo "A" de 100 cm, de diámetro interior y 60 cm. de altura, de hormigón prefabricado, con marco y tapa de fundición dúctil, incluso base del mismo diámetro realizada con hormigón HM-15, rematada con mortero, y conexiones con colector, completamente terminado.								
		17				17,000			
							17,00	190,11	3.231,87
EH074070	MI Parte cilíndrica pozo regist. Parte cilíndrica de pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior.								
		10				10,000			
							10,00	81,72	817,20



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
PA000101	PA Partida alzada íntegra entronque saneamiento existente Partida alzada de abono íntegro para entronque de colector de pluviales con saneamiento existente en la rotonda de la AS-247, incluso reposición de servicios afectados.	1				1,000			
							1,00	1.500,00	1.500,00
0401	m ³ Relleno adec. préstamos Relleno de suelo adecuado procedente de préstamo, con medios mecánicos, pala cargadora y compactado con rodillo autopulsado en tongadas de 20 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar una compactación media del 95% Proctor de referencia, medido sobre perfil y p.p.de riego.								
Colector									
ø200		1	220,000	0,300	0,500	33,000			
ø315		1	335,000	0,500	0,800	134,000			
							167,00	8,60	1.436,20
TOTAL CAPÍTULO 04 SERVICIOS									22.144,35



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD									
0700	PA Partida alzada de Seguridad y Salud								
							1,00	1.473,10	1.473,10
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD.....									1.473,10
TOTAL.....									145.516,75



AYUNTAMIENTO
DE BIMENES

Presupuesto Base de Licitación

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y MEJORA DEL SANEAMIENTO DE CANTELI

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01	PREPARACIÓN DE TERRENO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS.....	39.241,12	26,97
02	DRENAJE.....	13.513,36	9,29
03	FIRMES Y PAVIMENTOS.....	69.144,82	47,52
04	SERVICIOS.....	22.144,35	15,22
05	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.473,10	1,01
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	145.516,75	
	13,00% Gastos generales.....	18.917,18	
	6,00% Beneficio industrial.....	8.731,01	
	SUBTOTAL	173.164,94	
	16,00% I.V.A.	27.706,39	
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION	200.871,33	

Asciende el Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

El Ingeniero Autor del Proyecto

José Juan Blanco García

Col. nº 15124